

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lávka cez rieku Poprad
 Objekt: Lávka cez rieku Poprad

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa
 Dátum: 04.04.2016

JKSO:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie

1			Montáž závesného lešenia s podlahou a zábradlím, zavesené na mostnú konštrukciu	m	74,000					
2			Demontáž závesného lešenia s podlahou a zábradlím zavesené na mostnú konštrukciu	m	74,000					
3			Búranie mostoviek z dreva tvrdého z dosiek alebo fošien -0,808001	m3	5,979					
4			Vodorovná doprava asutiny, so zložením a hrubím urovaním, na vzdialenosť do 1 000 m							
5			Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,979					

PSV

Práce a dodávky PSV

767

Konštrukcie doplnkové kovové

6			Montáž podlahových konštrukcii, podlahových roštov skrutkovaním	kg	3 211,600					
7			Rošt pozink mriežkový SP/34x38/40x3, 2000x1000 pochádzny	KS	74,000					
8			Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,211					

783

Dokončovacie práce - nátery

9			Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcii mostov oklepaním alebo oškrabaním	m2	148,914					
10			Nátery ocel.konstr. syntetické mostov dvojnásobné	m2	148,914					
11			Nátery ocel.konstr. syntetické mostov základný	m2	148,914					

Celkom